

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 315	m m	315.000	
				RAZEM	315.000
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 315 * (0,2*0,1)	m ³ m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
3	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 2-31 0815-03	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kost- ki betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III- IV 315	m m	315.000	
				RAZEM	315.000
8	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 315	m ² m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
9	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 315	m ² m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 315 * ((0.3*0.1) + (0.15*0.15))	m ³ m ³	16.538	
				RAZEM	16.538
11	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 315	m m	315.000	
				RAZEM	315.000
12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej 1100	m ² m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000